



PLANILHA DE 1ª REPROGRAMAÇÃO

Conveniente
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

Contratada
ALLIANCE CONSTRUTORA LTDA

Objeto
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO NOVO ESTRELA

Convênio: 156/2022/SEDOP | Contrato: 174/2022-PMC | BDI: 28,82% | Valor Contratado: R\$ 335.655,49

Referências de preço
SINAPI 03/2022 - SEDOP 02/2022 - DESONERADO

Acréscimo
R\$ 122.146,81 | 36,39%

Desconto
R\$ 28.314,36 | 8,44%

Reprogramado
R\$ 93.832,45 | 27,95%

Página 1/3

Versão 01

Emissão 13/03/2023

TIPO	ITEM	FONTE	CÓD	DESCRIÇÃO	CONTRATO				P. Unit. Total	ACRÉSCIMO		DESCONTO		REPROGRAMADO			
					Und	Quant.	Preço Unitário (com BDI)	Total		Ac - Quant.	Ac - R\$	Desc - Quant.	Desc - R\$	Quant.	Preço Unit. (Total)	Preço Total	%
				REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO NOVO ESTRELA			R\$ 335.655,49		R\$ 122.146,81		R\$ 28.314,36		R\$ 429.487,94	100%			
-	1			TAXAS E LICENÇAS			R\$ 233,90		R\$ -		R\$ -		R\$ 233,90	0,05%			
NA	1.1	Próprio	157	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	UN	1,00	R\$ 233,90	R\$ 233,90					1,00	233,90	R\$ 233,90	0,05%	
-	2			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			R\$ 17.635,76		R\$ -		R\$ -		R\$ 17.635,76	4,11%			
NA	2.1	Próprio	CPU-001	EQUIPE DE OBRA ADMINISTRAÇÃO LOCAL (COMPOSTA POR ENGENHEIRO CIVIL, MESTRE DE OBRAS)	UND	1,00	R\$ 17.635,76	R\$ 17.635,76					1,00	17.635,76	R\$ 17.635,76	4,11%	
-	3			SERVIÇOS PRELIMINARES			R\$ 15.026,93		R\$ -		R\$ 2.621,69		R\$ 12.405,24	2,89%			
NA	3.1	SEDOP	011340	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	3,00	R\$ 162,73	R\$ 488,19					3,00	162,73	R\$ 488,19	0,11%	
NA	3.2	Próprio	CPU 002	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DA OBRA	M²	3.226,40	R\$ 3,54	R\$ 11.421,45					3.226,40	3,54	R\$ 11.421,45	2,66%	
NA	3.3	SEDOP	180299	Ponto de agua (incl. tubos e conexões)	PT	1,00	R\$ 495,60	R\$ 495,60					1,00	495,60	R\$ 495,60	0,12%	
DC	3.4	SINAPI	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	m²	22,07	R\$ 118,79	R\$ 2.621,69				22,07	2.621,69	-	118,79	R\$ -	0,00%
-	4			MOVIMENTO DE TERRA			R\$ 12.042,51		R\$ 110.935,72		R\$ -		R\$ 122.978,23	28,63%			
-	4.1			ESCAVAÇÃO MANUAL			R\$ 2.625,69		R\$ -		R\$ -		R\$ 2.625,69	0,61%			
NA	4.1.1	SEDOP	030010	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	m³	34,44	R\$ 39,49	R\$ 1.360,03					34,44	39,49	R\$ 1.360,03	0,32%	
NA	4.1.2	SEDOP	030011	Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento	m³	14,17	R\$ 89,32	R\$ 1.265,66					14,17	89,32	R\$ 1.265,66	0,29%	
-	4.2			ATERRO			R\$ 9.416,82		R\$ 110.935,72		R\$ -		R\$ 120.352,54	28,02%			
NA	4.2.1	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	52,68	R\$ 31,57	R\$ 1.663,10					52,68	31,57	R\$ 1.663,10	0,39%	
AC	4.2.2	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	112,88	R\$ 68,69	R\$ 7.753,72	1615,02	110.935,72			1.727,90	68,69	R\$ 118.689,44	27,64%	
-	5			FUNDAÇÃO			R\$ 2.798,48		R\$ -		R\$ -		R\$ 2.798,48	0,65%			
-	5.1			SAPATAS			R\$ 2.798,48		R\$ -		R\$ -		R\$ 2.798,48	0,65%			
NA	5.1.1	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,50	R\$ 562,72	R\$ 844,08					1,50	562,72	R\$ 844,08	0,20%	
NA	5.1.2	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m²	1,50	R\$ 221,46	R\$ 332,19					1,50	221,46	R\$ 332,19	0,08%	
NA	5.1.3	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	6,00	R\$ 78,51	R\$ 471,06					6,00	78,51	R\$ 471,06	0,11%	
NA	5.1.4	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	14,73	R\$ 31,81	R\$ 468,56					14,73	31,81	R\$ 468,56	0,11%	
NA	5.1.5	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	5,50	R\$ 14,72	R\$ 80,96					5,50	14,72	R\$ 80,96	0,02%	
NA	5.1.6	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	45,10	R\$ 13,34	R\$ 601,63					45,10	13,34	R\$ 601,63	0,14%	
-	6			ESTRUTURA			R\$ 9.508,32		R\$ -		R\$ -		R\$ 9.508,32	2,21%			
-	6.1			PILARES, VIGAS E LAJES			R\$ 9.508,32		R\$ -		R\$ -		R\$ 9.508,32	2,21%			
NA	6.1	SINAPI	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	3,90	R\$ 589,05	R\$ 2.297,29					3,90	589,05	R\$ 2.297,29	0,53%	
NA	6.2	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m²	3,90	R\$ 221,46	R\$ 863,69					3,90	221,46	R\$ 863,69	0,20%	
NA	6.3	Próprio	CUP-003	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m²	44,80	R\$ 34,08	R\$ 1.526,78					44,80	34,08	R\$ 1.526,78	0,36%	
NA	6.4	SINAPI	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	62,90	R\$ 14,76	R\$ 928,40					62,90	14,76	R\$ 928,40	0,22%	
NA	6.5	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	53,70	R\$ 13,30	R\$ 714,21					53,70	13,30	R\$ 714,21	0,17%	
NA	6.6	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	32,30	R\$ 11,60	R\$ 374,68					32,30	11,60	R\$ 374,68	0,09%	
NA	6.7	SINAPI	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	0,60	R\$ 9,62	R\$ 5,77					0,60	9,62	R\$ 5,77	0,00%	
NA	6.8	ORSE	7393	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, interesse 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	m²	18,48	R\$ 151,38	R\$ 2.797,50					18,48	151,38	R\$ 2.797,50	0,65%	
-	7			ALVENARIA			R\$ 2.411,56		R\$ -		R\$ -		R\$ 2.411,56	0,56%			



PLANILHA DE 1ª REPROGRAMAÇÃO

Conveniente
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

Contratada
ALLIANCE CONSTRUTORA LTDA

Objeto
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO NOVO ESTRELA

Convênio 156/2022/SEDOP Contrato 174/2022-PMC BDI 28,82% Valor Contratado R\$ 335.655,49

Referências de preço
SINAPI 03/2022 - SEDOP 02/2022 - DESONERADO

Acréscimo R\$ 122.146,81 36,39%

Desconto R\$ 28.314,36 8,44%

Reprogramado R\$ 93.832,45 27,95%

Página 2/3

Versão 01

Emissão 13/03/2023

TIPO	ITEM	FONTE	CÓD	DESCRIÇÃO	CONTRATO				P. Unit. Total	ACRÉSCIMO		DESCONTO		REPROGRAMADO			
					Und	Quant.	Preço Unitário (com BDI)	Total		Ac - Quant.	Ac - R\$	Desc - Quant.	Desc - R\$	Quant.	Preço Unit. (Total)	Preço Total	%
				REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO NOVO ESTRELA				R\$ 335.655,49		R\$ 122.146,81	R\$ 28.314,36		R\$ 429.487,94	100%			
NA	7.1	SINAPI	103356	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	48,02	R\$ 50,22	R\$ 2.411,56		-	-	48,02	50,22	R\$ 2.411,56	0,56%		
-	8			OBRA GROSSA				R\$ 132.180,92		R\$ 11.211,09	R\$ -		R\$ 143.392,01	33,39%			
-	8.1			PAREDES				R\$ 4.278,04		R\$ -	R\$ -		R\$ 4.278,04	1,00%			
NA	8.1.1	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	94,71	R\$ 4,45	R\$ 421,45		-	-	94,71	4,45	R\$ 421,45	0,10%		
NA	8.1.2	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	94,71	R\$ 40,72	R\$ 3.856,59		-	-	94,71	40,72	R\$ 3.856,59	0,90%		
-	8.2			PISO				R\$ 127.902,88		R\$ 11.211,09	R\$ -		R\$ 139.113,97	32,39%			
NA	8.2.1	SINAPI	98680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	1.976,59	R\$ 49,31	R\$ 97.465,65		-	-	1.976,59	49,31	R\$ 97.465,65	22,69%		
NA	8.2.2	SINAPI	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	m³	38,53	R\$ 115,77	R\$ 4.460,61		-	-	38,53	115,77	R\$ 4.460,61	1,04%		
NA	8.2.3	SINAPI	100322	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	m³	38,53	R\$ 128,69	R\$ 4.958,42		-	-	38,53	128,69	R\$ 4.958,42	1,15%		
NA	8.2.4	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	213,30	R\$ 45,42	R\$ 9.688,08		-	-	213,30	45,42	R\$ 9.688,08	2,26%		
NA	8.2.5	SEINFRA	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	m²	102,11	R\$ 110,96	R\$ 11.330,12		-	-	102,11	110,96	R\$ 11.330,12	2,64%		
Novo	8.2.6	SINAPI	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017	M3				R\$ 583,00	19,23	-	19,23	583,00	R\$ 11.211,09	2,61%		
-	9			PINTURA				R\$ 43.566,01		R\$ -	R\$ -		R\$ 43.566,01	10,14%			
-	9.1			PISO				R\$ 42.646,24		R\$ -	R\$ -		R\$ 42.646,24	9,93%			
NA	9.1.1	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	2.634,11	R\$ 16,19	R\$ 42.646,24		-	-	2.634,11	16,19	R\$ 42.646,24	9,93%		
-	9.2			PAREDES				R\$ 919,77		R\$ -	R\$ -		R\$ 919,77	0,21%			
NA	9.2.1	SINAPI	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	m²	17,34	R\$ 16,42	R\$ 284,72		-	-	17,34	16,42	R\$ 284,72	0,07%		
NA	9.2.2	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	48,22	R\$ 13,17	R\$ 635,05		-	-	48,22	13,17	R\$ 635,05	0,15%		
-	10			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				R\$ 4.880,45		R\$ -	R\$ -		R\$ 4.880,45	1,14%			
-	10.1			DRENAGEM				R\$ 4.880,45		R\$ -	R\$ -		R\$ 4.880,45	1,14%			
NA	10.1.1	SINAPI	00038051	TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 65 MM, (2 1/2") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - EM)	M	52,65	R\$ 6,63	R\$ 349,06		-	-	52,65	6,63	R\$ 349,06	0,08%		
NA	10.1.2	SINAPI	00038053	TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN *160* MM, (6") PARA DRENAGEM - EM BARRA (NORMA DNIT 093/2006 - EM)	M	61,48	R\$ 21,95	R\$ 1.349,48		-	-	61,48	21,95	R\$ 1.349,48	0,31%		
NA	10.1.3	SEINFRA	C4752	MANTA GEOTEXTIL, TECIDA 100% POLIPROPILENO, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 55KN/M E DEFORMAÇÃO INFERIOR A 15% (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	m²	182,60	R\$ 9,51	R\$ 1.736,52		-	-	182,60	9,51	R\$ 1.736,52	0,40%		
NA	10.1.4	SEDOP	180486	Sumidouro em concreto armado d=0,80m p=1,40m cap=40 pessoas	UN	1,00	R\$ 1.445,39	R\$ 1.445,39		-	-	1,00	1.445,39	R\$ 1.445,39	0,34%		
-	11			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 45.558,98		R\$ -	R\$ -		R\$ 45.558,98	10,61%			
-	11.1			ENTRADA, ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA				R\$ 45.558,98		R\$ -	R\$ -		R\$ 45.558,98	10,61%			
NA	11.1.1	Próprio	CUP 010/018	CHAVE MAGNÉTICA EXTERNA 1X25 MOD. 6904 TECNOWAT OU EQUIVALENTE	UND	1,00	R\$ 219,67	R\$ 219,67		-	-	1,00	219,67	R\$ 219,67	0,05%		
NA	11.1.2	SINAPI	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,00	R\$ 21,08	R\$ 210,80		-	-	10,00	21,08	R\$ 210,80	0,05%		
NA	11.1.3	SINAPI	91896	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	R\$ 16,87	R\$ 16,87		-	-	1,00	16,87	R\$ 16,87	0,00%		
NA	11.1.4	SINAPI	00001099	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTAÇÃO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMÍNIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXAÇÃO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/4"	UN	1,00	R\$ 5,70	R\$ 5,70		-	-	1,00	5,70	R\$ 5,70	0,00%		
NA	11.1.5	SINAPI	91846	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	171,45	R\$ 10,06	R\$ 1.724,78		-	-	171,45	10,06	R\$ 1.724,78	0,40%		
NA	11.1.6	SINAPI	91850	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	14,76	R\$ 9,64	R\$ 142,28		-	-	14,76	9,64	R\$ 142,28	0,03%		
NA	11.1.7	SINAPI	97882	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	17,00	R\$ 176,14	R\$ 2.994,38		-	-	17,00	176,14	R\$ 2.994,38	0,70%		

**PLANILHA DE 1ª REPROGRAMAÇÃO**Objeto
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO NOVO ESTRELAAcréscimo
R\$ 122.146,81 | 36,39%Página
3/3Conveniente
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHALConvênio
156/2022/SEDOPContrato
174/2022-PMCBDI
28,82%Valor Contratado
R\$ 335.655,49Desconto
R\$ 28.314,36 | 8,44%Versão
01Contratada
ALLIANCE CONSTRUTORA LTDAReferências de preço
SINAPI 03/2022 - SEDOP 02/2022 - DESONERADOReprogramado
R\$ 93.832,45 | 27,95%Emissão
13/03/2023

TIPO	ITEM	FONTE	CÓD	DESCRIÇÃO	CONTRATO				P. Unit. Total	ACRÉSCIMO		DESCONTO		REPROGRAMADO			
					Und	Quant.	Preço Unitário (com BDI)	Total		Ac - Quant.	Ac - R\$	Desc - Quant.	Desc - R\$	Quant.	Preço Unit. (Total)	Preço Total	%
				REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO NOVO ESTRELA				R\$ 335.655,49		R\$ 122.146,81		R\$ 28.314,36			R\$ 429.487,94	100%	
NA	11.1.8	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00	R\$ 84,95	R\$ 84,95		-		-	1,00	84,95	R\$ 84,95	0,02%	
NA	11.1.9	SINAPI	00011821	CONNECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 25 MM2	UN	1,00	R\$ 7,69	R\$ 7,69		-		-	1,00	7,69	R\$ 7,69	0,00%	
NA	11.1.10	Próprio	CPU 005	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	UN	4,00	R\$ 1.483,02	R\$ 5.932,08		-		-	4,00	1.483,02	R\$ 5.932,08	1,38%	
NA	11.1.11	Próprio	CPU 009	Cruzeta simples para colocação de projetor ref. CS1/3, da Metal Light ou similar, fornecimento e instalação	UN	4,00	R\$ 257,00	R\$ 1.028,00		-		-	4,00	257,00	R\$ 1.028,00	0,24%	
NA	11.1.12	Próprio	CPU 008	Poste telecônico galvanizado à fogo (80 micras), curvo, 10m, base engastada, fornecimento e instalação	UN	4,00	R\$ 2.232,61	R\$ 8.930,44		-		-	4,00	2.232,61	R\$ 8.930,44	2,08%	
NA	11.1.13	Próprio	CPU 006	Remanejamento de poste telecônico curvo, h = 10m, existente	UN	2,00	R\$ 424,17	R\$ 848,34		-		-	2,00	424,17	R\$ 848,34	0,20%	
NA	11.1.14	Próprio	CPU 007	Refletor TR Led, corpo em alumínio, vidro temperado, potencia 30W, bivolt, temp.cor 3000K/6000K, IP-65, da Taschibra ou similar	UN	8,00	R\$ 70,38	R\$ 563,04		-		-	8,00	70,38	R\$ 563,04	0,13%	
NA	11.1.15	SINAPI	101658	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	10,00	R\$ 846,65	R\$ 8.466,50		-		-	10,00	846,65	R\$ 8.466,50	1,97%	
NA	11.1.16	SINAPI	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	578,78	R\$ 24,81	R\$ 14.359,53		-		-	578,78	24,81	R\$ 14.359,53	3,34%	
NA	11.1.17	SEDOP	171270	Cabo de cobre nú 18mm²	M	1,00	R\$ 23,93	R\$ 23,93		-		-	1,00	23,93	R\$ 23,93	0,01%	
-	12			PAISAGISMO E URBANISMO				R\$ 43.875,10		R\$ -		R\$ 19.756,10			R\$ 24.119,00	5,62%	
DC	12.1	SEDOP	260168	Plantio de grama (incl. terra preta)	m²	841,48	R\$ 20,89	R\$ 17.578,51		-	841,48	17.578,51	-	20,89	R\$ -	0,00%	
DC	12.2	SINAPI	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	19,00	R\$ 114,61	R\$ 2.177,59		-	19,00	2.177,59	-	114,61	R\$ -	0,00%	
NA	12.3	SEDOP	250532	Banco em concreto c/2 mod.2,75x0,4m (det.12)	UN	30,00	R\$ 350,75	R\$ 10.522,50		-	-	-	30,00	350,75	R\$ 10.522,50	2,45%	
NA	12.4	SEINFRA	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	UN	6,00	R\$ 258,02	R\$ 1.548,12		-	-	-	6,00	258,02	R\$ 1.548,12	0,36%	
NA	12.5	SEINFRA	C3436	ALAMBRADO C/TELA DE NYLON FIO ESP =3MM e MALHA DE (5 X 5)CM	m²	89,86	R\$ 46,47	R\$ 4.175,79		-	-	-	89,86	46,47	R\$ 4.175,79	0,97%	
NA	12.6	SEINFRA	C0037	ALAMBRADO C/TELA GALVANIZADA SOLDADA ALTURA 2M	M	37,69	R\$ 101,60	R\$ 3.829,30		-	-	-	37,69	101,60	R\$ 3.829,30	0,89%	
NA	12.7	SEINFRA	C3000	GANGORRA C/ 03 PRANCHAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00	R\$ 881,15	R\$ 881,15		-	-	-	1,00	881,15	R\$ 881,15	0,21%	
NA	12.8	SEINFRA	C2997	ESCORREGADOR GRANDE, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00	R\$ 706,70	R\$ 706,70		-	-	-	1,00	706,70	R\$ 706,70	0,16%	
NA	12.9	SEINFRA	C3641	BALANÇO ANDORINHA C/02 CADEIRAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00	R\$ 511,29	R\$ 511,29		-	-	-	1,00	511,29	R\$ 511,29	0,12%	
NA	12.10	SEINFRA	C1351	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = 1255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	CJ	1,00	R\$ 1.944,15	R\$ 1.944,15		-	-	-	1,00	1.944,15	R\$ 1.944,15	0,45%	
-	13			LIMPEZA FINAL DA OBRA				R\$ 5.936,57		R\$ -		R\$ 5.936,57			R\$ -	0,00%	
DC	13.1	Próprio	CPU 010	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	3.226,40	R\$ 1,84	R\$ 5.936,57		-	3226,4	5.936,57	-	1,84	R\$ -	0,00%	

LEGENDA	ITENS DA PLANILHA ORIGINAL
	ITENS ACRESCIDOS

FISCAL DO CONTRATO

CONTRATADA - EMPRESA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO