MAPA COMPARATIVO DE PREÇO

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	ICHIBAN	MM PRODUCOES	POKA SOM	PAINEL DE PREÇO	BANCO DE PREÇO	VALOR MEDIA UNITARIO	VALOR TOTAL
	LOTE 1									
1	**LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA (Linear/Dia): Com montagem e desmontagem em estrutura modulada metálica, piso em compensado naval, estruturado com perfil metálico, largura mínima de degrau 0,61m, revestimento no fundo com 2,20m de altura mínima, em tapume metálico pintado com tinta ante ferruginosa na cor prata metálica, com 4 lances de escada.**	500	**METROS**	**R$ 499,00**	**R$ 525,00**	**R$ 440,20**		**R$ 550,00**	**R$ 503,55**	**R$ 251.775,00**
2	**LOCAÇÃO DE ARQUIBACANDA COBERTA (Linear/Dia): Com montagem e desmontagem Em estrutura modulada metálica, piso em compensado naval, estruturado com perfil metálico, largura mínima do degrau de 0,61m, revestimento no fundo com 2,20m de altura mínima, com 4 lances, sendo 25m nos três primeiros degraus (espaço destinado a terceira idade), e 0,33m nos degraus restantes. Cobertura em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente.**	500	**METROS**	**R$ 560,00**	**R$ 600,00**	**R$ 498,88**			**R$ 552,96**	**R$ 276.480,00**
3	**CAMAROTE: Com montagem e desmontagem em estrutura tubular metálica nas dimensões de 3,00m x 2,00 x 2,10m de altura, pé direito de 2,50m, piso em compensado ante derrapante, estruturado com perfil metálico pintado com tinta PVA na cor preta, revestido na saia, fundos e laterais até o guarda-corpo com tapumes metálicos, pintado com tinta ante ferruginosa na cor prata, cobertura deverá ser em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente. Com capacidade para 20 lugares.**	500	**UNIDADES**	**R$ 1.360,00**	**R$ 1.400,00**	**R$ 1.203,20**			**R$ 1.321,07**	**R$ 660.535,00**
4	**DISCIPLINADORES: Em estrutura tubular metálica modulada nas dimensões de 01,00m,02,00m, ou 03,00m de comprimento por 01,10 metro de altura, executadas com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ¼ polegadas com espessura mínima de 2,65 mm de parede de modo a proporcionar um peso próprio compatível com as necessidades de isolamento para público.· As divisões internas de fechamento das cercas poderão ser em tubos ou barras metálicas, não podendo proporcionar espaçamento maior que 10 centímetros entre elas de modo a não causar acidentes com crianças.· As ligações entre cercas deverão ser um sistema de encaixe que garanta a continuidade e estabilidade da linha, permitindo a transferência e distribuição de cargas entre elas.**	1500	**METROS**	**R$ 28,00**	**R$ 30,00**	**R$ 24,94**			**R$ 27,65**	**R$ 41.475,00**
5	**PÓRTICO: Com montagem e desmontagem Em estrutura tubular metálica, com vão de 10,00m de largura x 5,00m de altura.**	20	**UNIDADES**	**R$ 950,00**	**R$ 1.000,00**	**R$ 865,72**	**R$ 1.306,00**		**R$ 1.030,43**	**R$ 20.608,60**
6	**BANHEIRO QUÍMICO: em polietileno expandido, tipo Standard, nas dimensões de 1,10m x 1,20m x 2,30m de altura, com tratamento de resíduos através de produto químico, com manutenção, limpeza e higienização através de sistema a vácuo.**	300	**DIA**	**R$ 300,00**	**R$ 350,00**	**R$ 272,92**		**R$ 323,33**	**R$ 311,56**	**R$ 93.468,00**
7	**HOUSE MIX - 4 X 4M: Com montagem e desmontagem em estrutura tubular metálica, com piso 0,10m de altura em compensado ante derrapante, cobertura em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente.**	30	**DIA**	**R$ 500,00**	**R$ 550,00**	**R$ 469,54**			**R$ 506,51**	**R$ 15.195,30**

8	**CAMARIM -4 X 4M: Com montagem e desmontagem climatizado, composto de estrutura de alumínio, com montantes de 02,70m de altura, e placas formicada tipo TS na cor branca brilhante, piso em compensado ante derrapante estruturado com perfil metálico recapeado com carpete na cor preta, cobertura deverá ser em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente.**	15	**DIA**	**R$ 2.200,00**	**R$ 2.250,00**	**R$ 1.966,22**		**R$ 1.950,00**	**R$ 2.091,56**	**R$ 31.373,40**
9	**PALCO GRANDE 12m X 10m: Com montagem e desmontagem em estrutura , com pilares em treliças de cantoneiras metálicas ou em box truss Q30 OU P50 , com pisos em compensado naval ante derrapante com 15 mm de espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos. As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 ¼ polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura. · Cobertura deverá ser em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente. · As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 ¼ polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura.**	30	**DIA**	**R$ 8.900,00**	**R$ 9.200,00**	**R$ 7.982,29**			**R$ 8.694,10**	**R$ 260.823,00**
10	**PALCO MÉDIO 10m X 08m: Com montagem e desmontagem em estrutura, com pilares em treliças de cantoneiras metálicas ou em box truss Q30 OU P50 , com pisos em compensado naval ante derrapante com 15 mm de espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos. As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 ¼ polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura. · Cobertura deverá ser em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente. · As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 ¼ polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura.**	30	**DIA**	**R$ 6.500,00**	**R$ 6.700,00**	**R$ 5.810,64**			**R$ 6.336,88**	**R$ 190.106,40**
11	**PALCO PEQUENO 6m X 6m: Com montagem e desmontagem em estrutura , com pilares em treliças de cantoneiras metálicas ou em box truss Q30 OU P50 , com pisos em compensado naval ante derrapante com 15 mm de espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos. As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 ¼ polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura. · Cobertura deverá ser em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente. · As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 ¼ polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura.**	30	**DIA**	**R$ 3.600,00**	**R$ 3.700,00**	**R$ 3.462,90**	**R$ 2.320,00**		**R$ 3.270,73**	**R$ 98.121,90**
12	**TORRE PARA SONORIZAÇÃO: tipo Fly, nas dimensões de 2,00m x 8,00m de altura,em estrutura tubular metálica em sistema Box Truus – Q30 em Alumínio.**	40	**DIA**	**R$ 499,00**	**R$ 550,00**	**R$ 440,20**			**R$ 496,40**	**R$ 19.856,00**
13	**PASSARELA- (Metro/Quadrado) -Com montagem e desmontagem em estrutura metálica desmontável, com largura de 2,00m e 1,00m de altura, com pisos em compensado naval ente derrapante, e revestimentos externos em tapume metálico pintado com tinta ante ferruginosa na cor prata.**	50	**METROS**	**R$ 100,00**	**R$ 120,00**	**R$ 95,00**			**R$ 105,00**	**R$ 5.250,00**
14	**PRATICÁVEIS PARA SEGURANÇA E FILMAGEM: Com montagem e desmontagem em estrutura metálica desmontável, nas dimensões de 2,00m x 2,00m x 1,00m de altura, com piso em compensado naval ante derrapante, pintado com tinta PVA na cor preta. Revestimentos externos em compensado naval pintado com tinta PVA na cor preta,**	40	**DIA**	**R$ 100,00**	**R$ 120,00**	**R$ 96,84**			**R$ 105,61**	**R$ 4.224,40**

15	. TENDA ABERTA 4m X 4m: Cobertura em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente a ser coberto. · Deverá ser montada sobre pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30 mm), contraventados em tubos metálicos, devidamente estaiados no solo ou em outra estrutura de apoio através de cabos de aço	50	DIA	R$ 540,00	R$ 570,00	R$ 484,22		R$ 495,00	R$ 522,31	R$	26.115,50
16	TENDA ABERTA 5m X 5m: Cobertura em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente a ser coberto. · Deverá ser montada sobre pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30 mm), contraventados em tubos metálicos, devidamente estaiados no solo ou em outra estrutura de apoio através de cabos de aço.	50	DIA	R$ 660,00	R$ 670,00	R$ 610,40		R$ 456,00	R$ 599,10	R$	29.955,00
17	TENDA ABERTA 6m X 06m: Cobertura em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente a ser coberto. · Deverá ser montada sobre pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30 mm), contraventados em tubos metálicos, devidamente estaiados no solo ou em outra estrutura de apoio através de cabos de aço.	50	DIA	R$ 790,00	R$ 810,00	R$ 715,09		R$ 914,83	R$ 807,48	R$	40.374,00
18	TENDA ABERTA 10m X 08m : tipo galpão duas águas, com pilares e vigas em estrutura de aço galvanizado a fogo, contraventados com cabo de aço. As bases deverão ser fixadas ao solo através de estacas de aço de modo a se ter uma perfeita e segura rigidez da estrutura. Cobertura em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente a ser coberto.	50	DIA	R$ 1.200,00	R$ 1.250,00	R$ 1.070,34	R$ 950,00	R$ 1.299,83	R$ 1.154,03	R$	57.701,50
						VALOR TOTAL ITEM 1				R$	2.123.438,00
	LOTE II										
19	CARRETA PALCO - Serviço de locação de uma carreta palco medindo 12m de frente por 6m profundidade e 1m60cm de altura , piso em estrutura metálica e compensado de 20mm , revestido de carpete , teto em estrutura metálica e cobertura de lona , guarda corpo lateral , camarim de 2m20cm de largura por 2m40cm de comprimento c/ar condicionado , piso em madeira emborrachada	10	DIA	R$ 12.500,00	R$ 13.000,00	R$ 12.200,00			R$ 12.566,67	R$	125.666,70
20	02 SKY PAPER MÁQUINA DE PAPEL.	20	DIA	R$ 700,00	R$ 750,00	R$ 678,48			R$ 709,49	R$	14.189,80
21	TELÃO CONVENCIONAL: 01 tela de retro projeção nos tamanhos de: 3X2, 2x2, 1,20x80, 3x3 e 5x2 m em lona, com projetor de 2000 anselumes, estrutura de box em alumínio, cabos e acessórios, computador com sistema de projeção.	20	DIA	R$ 550,00	R$ 550,00	R$ 496,55			R$ 532,18	R$	10.643,60
22	TELÃO DE LED: 01 painel de led 4X2 m em led de alta resolução (10mm), indoor, com processador de vídeo, estrutura de box em alumínio, cabos e acessórios, computador com sistema de projeção.	20	DIA	R$ 2.000,00	R$ 2.100,00	R$ 1.936,88			R$ 2.012,29	R$	40.245,80
23	TELÃO DE LED: 01 painel de led 5X3 m em led de alta resolução (10mm), indoor, com processador de vídeo, estrutura de box em alumínio, cabos e acessórios, computador com sistema de projeção.	20	DIA	R$ 3.750,00	R$ 3.800,00	R$ 3.500,00			R$ 3.683,33	R$	73.666,60
24	TELÃO DE LED: 01 painel de 7X3 m em led de alta resolução (10mm), indoor, com processador de vídeo, estrutura de box em alumínio, cabos e acessórios, computador com sistema de projeção.	20	DIA	R$ 4.830,00	R$ 4.860,00	R$ 4.630,00			R$ 4.773,33	R$	95.466,60
25	TELÃO DE LED: 01 Testeira de painel de 5X1 m em led de alta resolução (10mm), indoor, com processador de vídeo, estrutura de box em alumínio, cabos e acessórios, computador com sistema de projeção.	20	DIA	R$ 1.150,00	R$ 1.200,00	R$ 1.030,35			R$ 1.126,78	R$	22.535,60
26	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO TIPO 01 COM: 12- lâmpadas par 64; 04– ribaltas; 16- par led de 3w; ; 04- refletores mini brutes; 02 – maquinas de fumaça; 4- Stroboled ; 16- moving head beam; 01-mesa de luz digital Avolite ; 01-Sistema de dimer digital DMX com 12 canais de 4kwa: 01-Grid para o palco	30	DIA	R$ 3.900,00	R$ 4.000,00	R$ 3.694,00			R$ 3.864,67	R$	115.940,10

27	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO TIPO 02 COM: 12- lâmpadas par 64; 04 – ribaltas; 12- par led de 3w; 02- refletores mini brutes; 01 – maquinas de fumaça; 08- moving head beam; 04- stroboled ; 01 - mesa de luz digital avolite; 01-Grid para o palco	40	DIA	R$ 3.000,00	R$ 3.100,00	R$ 2.706,06			R$ 2.935,35	R$ 117.414,00
28	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO TIPO 03 COM: 6- lâmpadas par 64; 8- par led de 3w; 02- refletores mini brutes; 01– maquinas de fumaça; 06- moving head beam; 01 - mesa de luz digital pilot 2000;	40	DIA	R$ 2.200,00	R$ 2.300,00	R$ 1.966,22			R$ 2.155,41	R$ 86.216,40
29	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO TIPO 04 COM: 8- par led de 3w; 01– maquinas de fumaça; 04- moving head beam; 01 - mesa de luz digital pilot 2000;	40	DIA	R$ 1.300,00	R$ 1.350,00	R$ 1.232,56			R$ 1.294,19	R$ 51.767,60
30	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO CÊNICA TIPO 01: 20- par led de 3w; 01 - mesa de luz digital pilot 2000;	40	DIA	R$ 720,00	R$ 750,00	R$ 646,68			R$ 705,56	R$ 28.222,40
31	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO CÊNICA TIPO 02: 10- Refletores HTI;	40	DIA	R$ 800,00	R$ 900,00	R$ 792,36			R$ 830,79	R$ 33.231,60
32	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE COM: 01-Mesa de som digital (X32 behringer, Yamaha LS9, Midas M32, MCL7, PM5D, Digi SC48); 01- multicabo de 48 canais com 50 metros + splinter; 01- processador digital; 01- notebook; 12- caixas de subgrave com 02 falantes de 18"; 20- caixas de alta frequência line array (DAS, JBL) ; sistema de amplificação que atenda as necessidades do sistema acima e cabos e conexões para as devidas ligações. - MONITOR (PALCO): 01-Mesa de som digital (X32 behringer, Yamaha LS9, Midas M32, MCL7, PM5D, Digi SC48); 01- processador digital para o sidefill; 01- sidefill LR com 2 caixa para subgrave com 2x18" e 4 caixas line array DAS; 8- monitores (DAS, ELETROVOICE) ; - MICROFONES E ACESSORIOS - BACKLINES: 02- amplificadores para guitarra (Jazz Chorus Meteoro, Marshall, fender twin reverb); 01-amplificador para contra baixo com 01 caixa com 4x10" + 1x15" "(Hatke, Galien krueger);	30	DIA	R$ 8.500,00	R$ 8.700,00	R$ 8.171,44			R$ 8.457,15	R$ 253.714,50
33	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO MÉDIO PORTE COM: 01-Mesa de som digital (X32 behringer, Yamaha LS9, Midas M32); 01- processador digital; 01-notebook; 6- caixas de subgrave com 02 falantes de 18"; 12- caixas de alta frequência line array DAS ; sistema de amplificação que atenda as necessidades do sistema acima e cabos e conexões para as devidas ligações. - MONITOR (PALCO) 6- monitores (DAS, ELETROVOICE) ; - MICROFONES E ACESSORIOS - BACKLINES: 01- amplificadores para guitarra (Jazz Chorus Meteoro, Marshall, fender); 01- amplificador para contra baixo com 01 caixa com 4x10" + 1x15"(Meteoro, Hatke, Galien krueger);	30	DIA	R$ 5.500,00	R$ 5.600,00	R$ 5.200,00			R$ 5.433,33	R$ 162.999,90
34	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE COM: 01-Mesa de som digital (X32 behringer, Yamaha LS9, Midas M32); 01- processador digital; 01-notebook; 4- caixas de subgrave com 02 falantes de 18"; 8- caixas de alta frequência line array DAS ; sistema de amplificação que atenda as necessidades do sistema acima e cabos e conexões para as devidas ligações. - MONITOR (PALCO) 4- monitores (DAS, ELETROVOICE) ; - MICROFONES E ACESSORIOS - BACKLINES: 01- amplificadores para guitarra (Jazz Chorus Meteoro, Marshall, fender); 01-amplificador para contra baixo com 01 caixa com 4x10" + 1x15"(Meteoro, Hatke, Galien krueger);	35	DIA	R$ 3.500,00	R$ 3.600,00	R$ 3.228,13			R$ 3.442,71	R$ 120.494,85
35	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PEQUENO PARA PALESTRA: 01-Mesa de som analógica de 8 canais (behringer, Yamaha); 01-notebook; 2- caixas ativas com falante de 12" ou 15" (DAS, Eletrovoice, JBL), MICROFONES E ACESSORIOS.	50	DIA	R$ 1.500,00	R$ 1.750,00	R$ 1.408,64			R$ 1.552,88	R$ 77.644,00
36	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA LIVE COM: 01-Mesa de som digital (X32 behringer, Yamaha LS9, Midas M32); 01-notebook; - MONITOR (PALCO) 4- monitores (DAS, ELETROVOICE) ; - MICROFONES E ACESSORIOS - BACKLINES: 01- amplificadores para guitarra (Jazz Chorus Meteoro, Marshall, fender); 01-amplificador para contra baixo com 01 caixa com 4x10" + 1x15"(Meteoro, Hatke, Galien krueger);	30	DIA	R$ 1.800,00	R$ 1.900,00	R$ 1.643,41			R$ 1.781,14	R$ 53.434,20
37	SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE VÍDEO PARA LIVE COM: 04- Câmeras Full HD 4K (Sony, Panasonic, JVC), 1 ilha de corte de transmissão, 2 computadores, 4 softbox.	30	DIA	R$ 2.800,00	R$ 2.900,00	R$ 2.741,20			R$ 2.813,73	R$ 84.411,90

38	**LOCAÇÕES DE GRUPO DE GERADOR MÓVEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 100 KVA, trifásicos, tensão 220/110V, 60 Hz, disjuntor de proteção, silenciado em nível de ruído sonoro de 32 db, cabine 1,5 metros, acoplado a um caminhão por meio de grampos fixados no chassi para transporte rápido, com 02 jogos de cabos de 95mm/4lances/25 metros flexíveis (95mm x 4 x 25m), quadro de barramento de cobre para conexão intermediária com isoladores e chave reversora para duas fontes de energia elétrica dimensionada de acordo com a potência de grupo gerador, incluindo custo de montagem com ponto de aterramento para proteção composto de 01 (uma) haste de cobre de 03 metros de comprimento, com cordoalha de cobre n 16 mm2, no mínimo, com 05 metros com conectores.**	30	**DIA**	**R$**	**2.600,00**	**R$**	**2.700,00**	**R$**	**2.480,00**			**R$**	**2.593,33**	**R$**	**77.799,90**
39	**LOCAÇÕES DE GRUPO DE GERADOR MÓVEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 180 KVA, trifásicos, tensão 440/380/220/110 VAC, 60 Hz, disjuntor de proteção, silenciado em nível de ruído sonoro de 32 db, cabine 1,5 metros, acoplado a um caminhão por meio de grampos fixados no chassi para transporte rápido, com 02 jogos de cabos de 95mm/4lances/25 metros flexíveis (95mm x 4 x 25m), quadro de barramento de cobre para conexão intermediária com isoladores e chave reversora para duas fontes de energia elétrica dimensionada de acordo com a potência de grupo gerador, incluindo custo de montagem com ponto de aterramento para proteção composto de 01 (uma) haste de cobre de 03 metros de comprimento, com cordoalha de cobre n 16 mm2, no mínimo, com 05 metros com conectores.**	20	**DIA**	**R$**	**3.000,00**	**R$**	**3.100,00**	**R$**	**2.758,58**			**R$**	**2.952,86**	**R$**	**59.057,20**
40	**LOCAÇÕES DE GRUPO DE GERADOR MÓVEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 280 KVA, trifásicos, tensão 440/380/220/110 VAC, 60 Hz, disjuntor de proteção, silenciado em nível de ruído sonoro de 32 db, cabine 1,5 metros, acoplado a um caminhão por meio de grampos fixados no chassi para transporte rápido, com 02 jogos de cabos de 95mm/4lances/25 metros flexíveis (95mm x 4 x 25m), quadro de barramento de cobre para conexão intermediária com isoladores e chave reversora para duas fontes de energia elétrica dimensionada de acordo com a potência de grupo gerador, incluindo custo de montagem com ponto de aterramento para proteção composto de 01 (uma) haste de cobre de 03 metros de comprimento, com cordoalha de cobre n 16 mm2, no mínimo, com 05 metros com conectores.**	20	**DIA**	**R$**	**4.000,00**	**R$**	**4.100,00**	**R$**	**3.800,00**			**R$**	**3.966,67**	**R$**	**79.333,40**
41	**SERVIÇO DE MINI- TRIO ELETRICO COM: 01 Caminhão de pequeno porte com 04 caixas na frente, 06 caixas no fundo e 16 caixas nas laterais, sendo 08 por lado, com falantes de 15" + 10" + driver por caixa, mesa de som de 16 canais digital, 02 microfones sem fio UHF, 06 microfones dinâmicos, 01 CD/DVD player e 01 Notebook, - cabos e conexões necessárias para ligação de todo o equipamento acima descrito, assim como para ligar instrumentos como violões, teclados e cavacos.**	15	**DIA**	**R$**	**3.000,00**	**R$**	**3.100,00**	**R$**	**2.729,24**			**R$**	**2.943,08**	**R$**	**44.146,20**
42	**ATRAÇÕES NACIONAIS.**	10	**SERVIÇOS**	**R$**	**190.000,00**	**R$**	**200.000,00**	**R$**	**170.293,33**			**R$**	**186.764,44**	**R$**	**1.867.644,40**
43	**ATRAÇÕES REGIONAIS**	40	**SERVIÇOS**	**R$**	**20.500,00**	**R$**	**21.500,00**	**R$**	**19.515,53**			**R$**	**20.505,18**	**R$**	**820.207,20**
44	**APARELHAGENS SONORAS**	20	**DIA**	**R$**	**18.000,00**	**R$**	**19.000,00**	**R$**	**17.500,00**			**R$**	**18.166,67**	**R$**	**363.333,40**
VALOR TOTAL ITEM 2													**R$ 4.879.427,85**
VALOR GLOBAL ESTIMADO													**R$ 7.002.865,85**

SHEILA MIRIAN MEDEIROS GOMES:61189960249
Assinado de forma digital por SHEILA MIRIAN MEDEIROS GOMES:61189960249
Dados: 2023.01.25 13:07:29 -03'00'