



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

MEMORIAL DESCRITIVO

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE FUTURA E EVENTUAL
CONSTRUÇÃO, REPARO E MANUTENÇÃO DE MEIO FIO E LINHA D'ÁGUA, DA RUAS DO
MUNICÍPIO DE CASTANHAL/PA.**

MARÇO/2023

MEMORIAL DESCRITIVO

DADOS GERAIS DA OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE FUTURA E EVENTUAL CONSTRUÇÃO, REPARO E MANUTENÇÃO DE MEIO FIO E LINHA D'ÁGUA, DAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CASTANHAL/PA.

LOCAL: Município de Castanhal.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

O presente memorial tem por finalidade determinar os serviços e materiais a serem aplicados no serviço de construção de meio fio e linha d'água, das ruas do Município de Castanhal. Todos os serviços serão executados por profissionais habilitados, empregando-se a melhor técnica, devidamente registrada nos respectivos órgãos de classe e categoria, além de documentadas todas as etapas com certificado de responsabilidade técnica.

Os materiais empregados na obra serão comprovadamente de excelente qualidade, de procedência e padrão assegurados proporcionando um trabalho final confiável.

LOCAL

O presente memorial descritivo tem por finalidade estabelecer e descrever as especificações técnicas e serviços e dados gerais para a futura e eventual construção, reparo e manutenção de meio fio e linha d'água, das ruas do município de Castanhal/Pa.

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

A OBRA será executada de acordo com as peças gráficas que compõem a ATA de serviço e fornecidas juntamente com o Edital de licitação.

PLACA DA OBRA

Deverá ser colocada placa conforme medidas, cores e dizeres constantes conforme padrão fornecidos pela Prefeitura de Castanhal, em anexo.

Deverá ser colocado placa de identificação da Construtora contratada, bem como o de todas as empresas ou de profissionais subcontratados que concorrem para o andamento da obra, devendo tais placas conter indicações da especialidade do subcontratado.

CANTEIRO DA OBRA

Deverá ser providenciado pela empresa e/ou proprietário a estrutura necessária para abrigar materiais, documentos, projetos e alojamento dos funcionários com sanitários e local para aquecimento de marmitas. Haverá ainda na obra, disponível para uso todo equipamento de segurança dos trabalhadores, visitantes e inspetores.

ESCAVAÇÃO

Deverá ser manual conforme planilha orçamentaria.

MEIO FIO E LINHA D'ÁGUA.

A construção de meio fio e linha d'água, será executada conforme planilha orçamentária, contendo:

Concreto usinado bombeável, classe de resistência C20, forma de tabua não aparelhada *2,5 x 30* cm, com utilização de sarrafo 2,5 x 7,5 cm, mista ou equivalente da região, conforme necessidade in loco.

PINTURA DE MEIO FIO

A pintura do meio fio deverá ser realizada utilizando Tinta branca a base de cal hidratado, conforme descrito no Item 7.1 da referida Ata de serviço.

LIMPEZA DA OBRA

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza. Deverão apresentar perfeito funcionamento todas as instalações, equipamentos e aparelhos, com as instalações de água, esgoto, luz e força e outras, ligadas de modo definitivo.

Para os serviços de limpeza serão usados, além de água os que a boa técnica recomenda para cada caso, como palha de aço, espátula, ácido muriático, removedor, produtos químicos, detergentes e outros.

Deverá ser tomado especial cuidado no emprego de produtos e técnicas de limpeza, evitando especialmente o uso inadequado de substâncias cáusticas e corrosivas, nos locais indevidos.

José de Ribamar Bezerra Barros
Engenheiro Civil
Crea nº 1520743416/ Matr. 145260-6